

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах А "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)на Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжая часть (асфальт 10 см) от 501м2 на 100м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 174.248 тыс. руб.

Средства на оплату труда 7.071 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 23.79 чел.час


Трудозатраты механизаторов 11.09 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 10см*100м2*20% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.93; ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (906 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0.02 0.1*100*20%/100	68350.71	40255.17	28095.54	8435.31	1367	805	562	169	243.35	4.87	41.39	0
2	ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.63; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Благоустройство: НР (2658 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1372 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1000 м2 площади оснований	0.1 100/1000	74506.52	14059.29	59596.27	14520.19	7451	1406	5960	1452	87.29	8.73	54.08	5
3	ТЕРр69-13-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разогрев битумных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-13-1 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=3.39; ЗПМ=16.76 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (154 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (88 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 т	0.0836	4985.38	2633.67	2351.71		417	220	197		16.2	1.35		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=6.58 Автомобильные дороги: НР (19 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (10 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0836	18472.55		498.89	177.87	1544		42	15			0.825	0
5	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	т	-0.0861 -ф2.р1	17441.91				-1502							
6	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 Автомобильные дороги	т	0.0832	17441.91				1451							
7	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.24; ЗПМ=16.76; МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (1902 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (974 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	475802.56	8437.58	25170.29	6535.56	47580	844	2517	654	44.045	4.4	23.85	2
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до толщ. 10 см (До толщины 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к раск.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=2.11; ЗПМ=16.76; МАТ=6.29 Автомобильные дороги: НР (10 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	184.52	79.41	7.49		18	8	1		0.414	0.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Блажоустройство	т	4.84 ф1,р1	4652.7				22519							
10	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Верхний слой) (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расч.: ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.24; ЗПМ=16.76, МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (1902 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (974 руб.): 65%=95%*(0.85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	475802.56	8437.58	25170.29	6535.56	47580	844	2517	654	44.045	4.4	23.85	2
11	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.66 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.8	39.66		39.66		111		111					
12	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2.8	140.12		140.12		392		392					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									128928	4127	12299	2944		23.79		11.
Накладные расходы									7552							
Сметная прибыль									3889							
Итого по смете:																
Итого									140369					23.79		11.
В том числе:																
Материалы									112502							
Машины и механизмы									12299							
ФОТ									7071							
Накладные расходы									7552							
Сметная прибыль									3889							
ИЦП на 2018г. 5.2%									7299							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									147668							
НДС 18%									26580.24							
ВСЕГО по смете									174248.24					23.79		11.

Составил:  Ильяна У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)