

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АИ "ГКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Восстановление тротуарной плитки на 1м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1.279 тыс. руб.



Средства на оплату труда 0.093 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0.56 чел.час

Трудозатраты механизаторов 0.01 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расч.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расч.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-003-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=3.6; ЗПМ=16.76; МАТ=7.73 Автомобильные дороги: НР (118 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (60 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 тротуара	0.01 1/100	25697.2	9116.06	3533.13	161.18	257	91	35	2	56.074	0.56	0.6038	0.
2	403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм Материалы	м2	1	594.83				595							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									852	91	35	2		0.56		0.
Накладные расходы									118							
Сметная прибыль									60							
Итого по смете:																
Итого									1030					0.56		0.
В том числе:																
Материалы									726							
Машины и механизмы									35							
ФОТ									93							
Накладные расходы									118							
Сметная прибыль									60							
ИЦП на 2018г. 5.2%									54							
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах									1084							
НДС 18%									195.12							
ВСЕГО по смете									1279.12					0.56		0.

Составил:  Ильяна У.И.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)