

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Прокиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АС "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7  
(локальная смета)

на Установка газонных поребриков б-у на 1м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1,023 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0,191 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 1,11 чел. час

Трудозатраты механизаторов 0,02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
				Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-002-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.31; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Автомобильные дороги: НР (24 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0.0028	10643.27	5839.4	4735.8	1002.01	30	16	13	3	34.7024	0.1	4.5569	0.
2	404-0323	Щебень кирпичный керамический Автомобильные дороги	м3	0.0487	436.2				21							
3	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.35; ЗПМ=16.76; МАТ=6.15 Автомобильные дороги: НР (218 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0.01 1/100	40612.35	16930.59	1112.98	262.85	406	169	11	3	100.6158	1.01	0.9775	0.
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									457	185	24	6		1.11		0.
Накладные расходы									243							
Сметная прибыль									124							
Итого по смете:																
Итого									824					1.11		0.
В том числе:																
Материалы									248							
Машины и механизмы									24							
ФОТ									191							
Накладные расходы									243							
Сметная прибыль									124							
ИЦП на 2018г. 5.2%									43							
Итого с учетом доп. затрат в тек. ценах									867							
НДС 18%									156.06							
ВСЕГО по смете									1023.06					1.11		0.

Составил:  Ильяна У.И.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.  
(должность, подпись, расшифровка)