

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АС "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9
(локальная смета)

на Установка дорожных поребриков б-у на 1м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0.979 тыс. руб.


Средства на оплату труда 0.177 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 1.02 чел. час

Трудозатраты механизаторов 0.02 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.82; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Автомобильные дороги: НР (6 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.00035	47777.92	5152.72	42386.94	7975.58	17	2	15	3	31.9913	0.01	29.6125	0.01
2	408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм Автомобильные дороги	м3	0.035	744.55				26							
3	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.8 Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-02-010-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.35; ЗПМ=16.76; МАТ=6.15 Автомобильные дороги: НР (218 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м бортового камня	0.01 1/100	40612.35	16930.59	1112.98	262.85	406	169	11	3	100.6158	1.01	0.9775	0.01
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									449	171	26	6		1.02		0.
Накладные расходы									225							
Сметная прибыль									115							
Итого по смете:																
Итого									789					1.02		0.
В том числе:																
Материалы									252							
Машины и механизмы									26							
ФОТ									177							
Накладные расходы									225							
Сметная прибыль									115							
ИЦП на 2018г. 5.2%									41							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									830							
НДС 18%									149.4							
ВСЕГО по смете									979.4					1.02		

Составил:  Ильяна У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)