

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах А
"ГКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12
(локальная смета)

на Устройство тротуара из каменной крошки на 100м2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 28.745 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4.600 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 13.24 чел.час

Трудозатраты механизаторов 9.18 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (МДС35 пр 1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.63; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Благоустройство: НР (3057 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1000 м2 площади оснований	0.1	85554.85	16168.19	68535.72	16698.22	8555	1617	6854	1670	100.3835	10.04	62.192	6
2	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) МДС35 пр 1 т.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-001-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=5.82; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Автомобильные дороги: НР (1668 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (853 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0.1 100/1000	47777.92	5152.72	42386.94	7975.58	4778	515	4239	798	31.9913	3.2	29.6125	2
3	413-0434	Каменная мелочь марки 300 Материалы	м3	5.5	484.96				2667							
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									16000	2132	11093	2468		13.24		9
Накладные расходы									4725							
Сметная прибыль									2431							
Итого по смете:																
Итого									23156					13.24		9
В том числе:																
Материалы									2775							
Машины и механизмы									11093							
ФОТ									4600							
Накладные расходы									4725							
Сметная прибыль									2431							
ИЦП на 2018г. 5.2%									1204							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									24360							
НДС 18%									4384.8							
ВСЕГО по смете									28744.8					13.24		9

Составил: Ильяна У.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Корнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка)