

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО «ПКС-Тепловые сети»

А.А.Проккиев

**Техническое задание  
на выполнение работ по оборудованию системами автоматической пожарной  
сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,  
помещений котельных: ул.Ригачина, 116, ул.Ломоносова, 65а  
для АО «ПКС-Тепловые сети»**

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (АО «ПКС-Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-71/71-00-79
2. Основание для проведения работ	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правила противопожарного режима РФ, утвержденные Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390. СП 5.13130.2009.
3. Наименование и местоположение объекта	1. Котельная ул. Ригачина, 116 г.Петрозаводск, 2. Котельная ул. Ломоносова, 65а г.Петрозаводск.
4. Источник финансирования	1. Производственная программа 2018 ПТ-2.
5. Цель и назначение работ	Выполнение требований ФЗ №123 от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	—
7. Режим работы производства	Круглосуточный режим работы.
8. Состав работ	1. Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации операторской и бытовых помещений. 2. Оборудование системами автоматического пожаротушения операторской и бытовых помещений. 3.Оборудование системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, операторской и бытовых помещений.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации операторской и бытовых помещений. 2. Оборудование системами автоматического пожаротушения операторской и бытовых помещений. 3.Оборудование системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, операторской и бытовых помещений.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего технического задания. Системы должны быть выполнены на оборудовании типа НПО Болид или Рубеж. Все материалы должны быть сертифицированы. Работы выполняются на базе заказчика. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Проектно-сметная документация в полном объеме на каждый объект отдельно. Сертификаты на применяемые материалы и оборудование.

12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	—
13. Требования к технологическим решениям	Строительно-монтажные работы выполнить согласно СНиПов. Правил, ГОСТов.
14. Исходные данные для выполнения работ	По запросу исполнителя.
15. Требования к сметной документации	В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, Письмо Минрегион России №6056-ИП/08 от 17.03.11 ТСНБ-Карелия (ред.2009г.). Смета составляется отдельно на каждый объект.
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно требованиям действующего законодательства
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	—
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	—
19. Технические требования к технологическому оборудованию	—
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Согласно требованиям действующего законодательства
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	—
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Март 2018г.
23. Требования по согласованию проектной документации	На каждый объект отдельно составляется проектно-сметная документация в полном объеме, которая согласовывается с Производственно-техническим отделом АО «ПКС-Тепловые сети».
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Вся исполнительная документация, а так же акты формы КС-2, КС-3, счета-фактуры, акты приемки, акты ввода системы в эксплуатацию, акты скрытых работ, ведомости смонтированного оборудования составляются по каждому объекту отдельно.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	1 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	1. Опыт выполнения данного вида работ. 2. Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры. 3. Сдать на склад Заказчика демонтируемые в ходе выполнения работ материалы. 4. Разрешение на проведение данного вида работ. Исполнитель должен представить документы на возможность производства работ на объектах газопотребления и газораспределения. 6. На каждый объект отдельно составляется проектно-сметная документация в полном объеме, которая согласовывается с Производственно-техническим отделом АО «ПКС-Тепловые сети». Производство работ начинается после проверки и согласования проектно-сметной документации с производственным отделом.

Начальник ПТО АО «ПКС-Тепловые сети»

В.А.Корнев

Инженер ПТО АО «ПКС-Тепловые сети»

Д.В.Евсеев