

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ОАО «ПКС-
Тепловые сети»

 С.Н.Прилуцкий

Приложение № 8

к Типовому приглашению делать оферты

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ОАО «ПКС-
Тепловые сети»

 А.А.Прокиев

Техническое задание

на выполнение режимно-наладочных испытаний котлов: Buderus №1, 2 котельная п.Шуя, Buderus №1, 2 котельная п.Мелиоративный, ДЕ 10/14 котельная Муезерская, 2а, КВ 0,6 №1, 2 котельная Сайнаволок (всего 7шт.) с составлением режимных карт для ОАО «ПКС- Тепловые сети».

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (ОАО «ПКС-Тепловые сети») Юр. адрес: 185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75
2. Основание для проведения работ	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок №4358 от 02.04.2003г., п. 5.3.7
3. Наименование и местоположение объекта	Котельная п.Шуя, Прионежский р-н Котельная п.Мелиоративный, Прионежский р-н. Котельная м-на Сайнаволок, г.Петрозаводск Котельная ул.Муезерская, 2а, г.Петрозаводск
4. Источник финансирования	Производственная программа на 2016 год, ПТ-1.
5. Цель и назначение работ	1. Обеспечение надежной и безопасной работы котла. 2. Обеспечение экономичного режима котла. 3. Составление режимных карт
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Котельная п.Шуя водогрейный котел Buderus №1 горелка «Oilon», вид топлива – дизельное топливо водогрейный котел Buderus №2 горелка «Oilon», вид топлива – дизельное топливо Котельная п.Мелиоративный водогрейный котел Buderus №1 горелка «Oilon», вид топлива – дизельное топливо водогрейный котел Buderus №2 горелка «Oilon», вид топлива – дизельное топливо Котельная ул.Муезерская, 2а: паровой котел ДЕ-10/14, уч.№24-К-27-2015, горелка ГМ-7, вид топлива –мазут Котельная Сайнаволок: водогрейный котел КВ 0,6 № 1, вид топлива – дизельное топливо водогрейный котел КВ 0,6 № 2, вид топлива – дизельное топливо
7. Режим работы производства	Круглосуточно
8. Состав работ	1. Ознакомление с проектно-технической документацией 2. Осмотр и проверка технического состояния оборудования, приборов и средств автоматизации. 3. Режимно-наладочные испытания. Входит: подготовительные работы, экспериментальные работы, балансовые испытания с выдачей режимных карт 4. Окончательная обработка материалов. Составление технического отчета.
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	1. Ознакомление с проектно-технической документацией 2. Осмотр и проверка технического состояния оборудования, приборов и средств автоматизации. 3. Режимно-наладочные испытания. Входит: подготовительные работы, экспериментальные работы, балансовые испытания с выдачей режимных карт

	4. Окончательная обработка материалов. Составление технического отчета.
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник питания) – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего технического задания. Работы выполняются на базе заказчика. Гарантийный срок -12 месяцев
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	-
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	-
13. Требования к технологическим решениям	-
14. Исходные данные для выполнения работ	По запросу исполнителя.
15. Требования к сметной документации	-
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно требованиям действующего законодательства
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	-
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	-
19. Технические требования к технологическому оборудованию	-
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Согласно требованиям действующего законодательства
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	-
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	март 2016г
23. Требования по согласованию проектной документации	-
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Смета стоимости выполнения работ, акты выполненных работ, счета-фактуры. Технический отчет о проделанной работе должен быть выполнен с учетом требований Ростехнадзора.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры.

Начальник ПО ОАО «ПКС- Тепловые сети»



В.А.Гаврилов