

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

ОАО «ПКС-Тепловые сети»

 С.Н.Прилуцкий

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ОАО «ПКС-Тепловые сети»

 А.А.Проккиев

**Техническое задание
на проведение работ по замене и восстановлению средств пожарной сигнализации на
объектах ОАО «ПКС-Тепловые сети»**


| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|---|--|
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (ОАО «ПКС-Тепловые сети») Юр.адрес:185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75 |
| 2. Основание для проведения работ | 1. План мероприятий по устранению нарушений, выявленных, в результате проверки обязательных требований пожарной безопасности, инспекцией отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия от 31.01.2014г 2. Соблюдение Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 3. Соблюдение требований Правил противопожарного режима РФ утвержденных Постановлением правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390. 4. Соблюдение требований СП 5.13130.2009. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | 1. Котельная, г.Петрозаводск, пос.Птицефабрика. 2. Котельная, г.Петрозаводск, п.Пески, Соломенское шоссе, 9в. 3. Котельная, г.Петрозаводск, ул.Виданская, 20а. 4. Котельная, г.Петрозаводск, Комсомольский пр., 4. 5. Котельная и помещение мастерских, г.Петрозаводск ул.Пирогова, 3 и 3а. 6. Котельная, г.Петрозаводск, п.Сайнаволоок, 3-ий Родниковый пер., 29. 7. Производственный участок, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в 8. Цех по ремонту оборудования (деревообработка), г.Петрозаводск, ул.Виданская, 20б 9. Гараж, г.Петрозаводск, ул.Халтурина, 1г 10. Механические мастерские, г.Петрозаводск, ул.Халтурина, 1г 11. Энергоцех, г.Петрозаводск, ул.Пушкинская, 11в 12. Производственный участок, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 28 13. Производственный участок, г.Петрозаводск, ул.Судостроительная, 6а 14. Производственный участок, г.Петрозаводск, пр.А.Невского, 30а 15. Производственный участок, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.14, корп.2 16. Модульная котельная, г.Петрозаводск, п.Соломенное, ул.Соломенская, 4б 17. Модульная котельная, г.Петрозаводск, СКЗ 18. Производственный участок, г.Петрозаводск, п.Соломенное, ул.Соломенская, 2а 19. Центральная котельная, г.Петрозаводск, Муезерская, 2а. |
| 4. Источник финансирования | 1. Производственная программа 2015 (подряды по |

| | |
|--|---|
| | эксплуатации) ПТ-1. 2. Расходы на охрану труда, пожарную и промышленную безопасность. |
| 5. Цель и назначение работ | Устранение замечаний по предписаниям проверки обязательных требований пожарной безопасности, инспекцией отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия от 31.01.2014г. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | – |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточный режим работы. |
| 8. Состав работ | <p>В соответствии с предписаниями ГУ МЧС России по Республике Карелия от 28.03.2014г. (копии прилагаются):</p> <p>№ 154/1/1 – п.1.; № 162/1/1 – п.2., п.3.; № 163/1/1 – п.1., п.3.; № 164/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5.; № 165/1/1 – п.1., п.2., п.3.; № 167/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.7.; № 174/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 176/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 179/1/1 – п.1.; № 181/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4.; № 183/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5., п.8., п.12., п.13., п.14., п.19 № 184/1/1 – п.1.; № 185/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5.; № 189/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 191/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.7.; № 199/1/1 – п.1.</p> <p>Полная замена сигнализации (оборудование, кабельная и проводная продукции) необходима на следующих объектах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производственный участок, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в; 2. Центральная котельная, г.Петрозаводск, Муезерская, 2а; 3. Цех по ремонту оборудования (деревообработка), г.Петрозаводск, ул.Виданская, 20б; 4. Котельная, г.Петрозаводск, п.Пески, Соломенское шоссе, 9в; 5. Котельная, г.Петрозаводск, пос.Птицефабрика. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | <p>В соответствии с предписаниями ГУ МЧС России по Республике Карелия от 28.03.2014г. (копии прилагаются):</p> <p>№ 154/1/1 – п.1.; № 162/1/1 – п.2., п.3.; № 163/1/1 – п.1., п.3.; № 164/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5.; № 165/1/1 – п.1., п.2., п.3.; № 167/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.7.; № 174/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 176/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 179/1/1 – п.1.; № 181/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4.; № 183/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5., п.8., п.12., п.13., п.14., п.19 № 184/1/1 – п.1.; № 185/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.4., п.5.; № 189/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.5.; № 191/1/1 – п.1., п.2., п.3., п.7.; № 199/1/1 – п.1.</p> <p>Полная замена сигнализации (оборудование, кабельная и проводная продукции) необходима на следующих объектах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Производственный участок, г.Петрозаводск, |

| | |
|--|---|
| | пр. Ленина, 10в; 2. Центральная котельная, г.Петрозаводск, Муезерская, 2а; 3. Цех по ремонту оборудования (деревообработка), г.Петрозаводск, ул.Виданская, 20б; 4. Котельная, г.Петрозаводск, п.Пески, Соломенское шоссе, 9в; 5. Котельная, г.Петрозаводск, пос.Птицефабрика. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего технического задания. Все материалы должны быть сертифицированы. Работы выполняются на базе заказчика. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Проектно-сметная документация в полном объеме на каждый объект отдельно. Сертификаты на применяемые материалы и оборудование. |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | – |
| 13. Требования к технологическим решениям | Строительно-монтажные работы выполнить согласно СНиПов. Правил, ГОСТов. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | По запросу исполнителя. |
| 15. Требования к сметной документации | В соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, МДС 81-34.2004, Письмо Минрегион России №6056-ИП/08 от 17.03.11 ТСНБ-Карелия (ред.2009г.). Смета составляется отдельно на каждый объект. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям | – |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | – |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | – |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | – |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | До 31 декабря 2015г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | На каждый объект отдельно составляется проектно-сметная документация в полном объеме, которая согласовывается с производственным отделом ОАО «ПКС-Тепловые сети». |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Вся исполнительная документация, а так же акты формы КС-2, КС-3, счета-фактуры, акты приемки, акты ввода системы в эксплуатацию, акты скрытых работ, ведомости смонтированного оборудования составляются по каждому объекту отдельно. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1 экз. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | 1. Опыт выполнения данного вида работ. 2. Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры. 3. Сдать на склад Заказчика демонтируемые в ходе |

| | |
|--|--|
| | <p>выполнения работ материалы:</p> <p>4. Разрешение на проведение данного вида работ.</p> <p>5. Акта и счета-фактуры.</p> <p>6. На каждый объект отдельно составляется проектно-сметная документация в полном объеме, которая согласовывается с производственным отделом ОАО «ПКС-Тепловые сети». Производство работ начинается после проверки и согласования проектно-сметной документации с производственным отделом.</p> <p>7. Ответственность исполнителя за конечный результат и устранение выявленных недостатков при контрольной проверке инспекцией отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия в течение одной недели, результаты работы предъявить инспекции отдела надзорной деятельности г. Петрозаводска УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия для подтверждения устранения недостатков по предписаниям.</p> <p>8. На всех объектах установленные и вновь устанавливаемые приборы приемно-контрольные охранно-пожарные (ППКОП) должны обеспечивать возможность:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В случае отключение электроэнергии обеспечивать автономную работу - наличие бесперебойной подачи питания на систему охраны. В случае отключение электроэнергии, необходимо оповестить диспетчера. <p>9. Необходимо произвести замену существующих или установку новых (при отсутствии) приборов приемно-контрольных охранно-пожарные (ППКОП) на ППКОП «Гранит-8» на следующих объектах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Котельная, г.Петрозаводск, пос.Птицефабрика. 2. Котельная, г.Петрозаводск, п.Пески, Соломенское шоссе, 9в. 3. Котельная, г.Петрозаводск, п.Сайнаволоок, 3-ий Родниковый пер. 29 |
|--|--|

Зам.начальника ПО ОАО «ПКС-Тепловые сети»



Д.В.Евсеев